



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1063287-92	<b>Nº SICONV</b> 890381/2019	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÉRIO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> AMPLIAÇÃO PARQUE MULTIESPORTIVO - ETAPA II			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 01-20 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> AMPLIAÇÃO PARQUE MULTIESPORTIVO - ETAPA II	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SÉRIO/RS	<b>BDI 1</b> 22,22%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>AMPLIAÇÃO PARQUE MULTIESPORTIVO - ETAPA II</b>									<b>244.628,14</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS</b>					-	<b>244.628,14</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>13.550,73</b>	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	375,70	BDI 1	459,18	1.147,95	RA
1.1.2.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE	M2	1.609,76	0,37	BDI 1	0,45	724,39	RA
1.1.3.	Composição	001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNIDADE	1,00	2.371,64	BDI 1	2.898,62	2.898,62	RA
1.1.4.	Composição	002	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	1,00	7.183,58	BDI 1	8.779,77	8.779,77	RA
<b>1.2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>217.412,22</b>	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	3.303,20	1,51	BDI 1	1,85	6.110,92	RA
1.2.2.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA	M3	432,03	80,90	BDI 1	98,88	42.719,13	RA
1.2.3.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA	M3XKM	25.403,28	1,08	BDI 1	1,32	33.532,33	RA
1.2.4.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA	M3	232,80	86,92	BDI 1	106,23	24.730,34	RA
1.2.5.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA	M3XKM	14.666,40	1,08	BDI 1	1,32	19.359,65	RA
1.2.6.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	2.050,05	6,64	BDI 1	8,12	16.646,41	RA
1.2.7.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	1.609,76	1,79	BDI 1	2,19	3.525,37	RA
1.2.8.	Composição	005	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO	M³	64,39	831,45	BDI 1	1.016,20	65.433,12	RA
1.2.9.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA	M3XKM	4.056,78	1,08	BDI 1	1,32	5.354,95	RA
<b>1.3.</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>					-	<b>13.665,19</b>	
1.3.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	101,61	1,47	BDI 1	1,80	182,90	RA
1.3.2.	Cotação	7262	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA OU BRANCA	M2	101,61	20,32	BDI 1	24,84	2.523,99	RA
1.3.3.	Composição	003	PLACA TIPO A32 A-ADVERTÊNCIA (TRÂNSITA DE PEDESTRES) - SUPORTE	M2	2,00	340,86	BDI 1	416,60	833,20	RA
1.3.4.	Composição	004	PLACA RETANGULAR 2,00 x 1,00 M (INFORMAÇÃO) - SUPORTE METÁLICO	M2	1,00	1.717,64	BDI 1	2.099,30	2.099,30	RA
1.3.5.	Cotação	7753	TACHÃO BIDIRECIONAL CAD 1:4	UNIDADE	106,00	37,12	BDI 1	45,37	4.809,22	RA
1.3.6.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.609,76	1,47	BDI 1	1,80	2.897,57	RA
1.3.7.	SINAPI	97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100	M3	0,15	1.740,09	BDI 1	2.126,74	319,01	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÉRIO/RS

Local

quinta-feira, 11 de março de 2021

10:04

Responsável Técnico

Nome: IVANCA JANDREY

CREA/CAU: CAU/RS A 95534-5

ART/RRT: 09744522

RECURSO

←